V:\Magistrat\Dez3\61\612\ÖPNV\Angebotskonzept Ist-Zustand\Infrastruktur Haltestellen\Einzelhaltestellen alphabetisch\Steinauer Straße 085\Pläne\085 a\11. BA Steinauer Straße 085 a A 2019-06-01.vwx

085 a

gepl. Wartehalle Modell "WH9" (Variante Stadt),
(l = 4,56/4,78 m, b = 1,30/1,80 m, h = 2,20/2,50 m),
mit 2 Sitzbänken, Fahrplanaushang und Beleuchtung,
Farbe DB 703 matt, Stromanschluss an Leuchte herstellen

Rhein-Main-Verkehrsverbund

26 | 1,44 | 10
1,80 | 46
20 | 30 | 24 (5) | 4,38

gepl. Fahrbahn

16 | 8 (5) | 12 (4) | 22 (6) | 1,95 gepl. Gehweg | 1,44 | 56 | 8 | 1,00

6,35 | 12 (4) | 2,17 (6) | 2,00 | 48

+36 cm
+32 cm

gepl. Böschung höhenmäßig an Bestand gem. Lageplan anpassen

1 : 2,5

±0 cm
-1 cm
±0 cm

+22 cm

2,5%

2%

vorh. Urgelände

vorh. Unterbau

Anschluss an Bestand

gepl. Tiefbordstein 8/30/100 cm,
einseitig gefast, Farbe grau, auf
15 cm dickem Betonbett C 30/37
und 15 cm Rückenstütze C 30/37

gepl. Gehweg:
8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm,
ohne Fase, Farbe grau,
Verlegung im Blockverband
4 cm Pflasterbettung 0/5
28 cm Frostschutzschicht 0/32 aus
gebrochenem Basaltmaterial
40 cm Gesamtaufbau

gepl. Bussonderbordstein plus:
Profilstein 22,6/43,5/37/100 cm
Farbe weiß, genoppt, auf 20 cm
dickem Betonbett C 30/37 und
20 cm Rückenstütze C 30/37

gepl. Asfaltrand
vorh. Asfaltrand
gepl. Fahrbahn
vorh. Fahrbahn
vorh. Gehweg
Grundstücksgrenze

20 | 30 | 29 (5) | 2,25 gepl. Gehweg

16 | 8 (5) | 5 | 30 | 1,95 | 8

+26 cm
+22 cm

±0 cm
-1 cm
±0 cm

+16 cm

2,5%

2%

vorh. Urgelände

vorh. Unterbau

Anschluss an Bestand

gepl. Tiefbordstein 8/25/100 cm,
einseitig gefast, Farbe grau, auf
15 cm dickem Betonbett C 30/37
und 15 cm Rückenstütze C 30/37

gepl. Entwässerungsrinne:
3 Läuferzeile Betonsteinpflaster
16/16/14 cm, ohne Fase, Farbe grau,
auf 20 cm dickem Betonbett C 30/37

gepl. Bussonderbordstein:
Profilstein 30,6/43,5/31/100 cm
Farbe weiß, genoppt, auf 20 cm
dickem Betonbett C 30/37 und
20 cm Rückenstütze C 30/37

Planung:

ÖPNV Bushaltestellen 11.BA
Haltestelle „Steinauer Straße" (Nr. 085 a)
in Steinauer Straße

FULDA UNSERE STADT

STADT FULDA
STADTPLANUNGSAMT
ABT. VERKEHRSPLANUNG

Schlossstraße 1 36037 Fulda Tel.: 06 61/102 16 34 Fax: 06 61/102 26 34 e-mail: martin.thaler@fulda.de

Bezeichnung:		Maßstab:	Blatt-Nr.:
Ausbauquerschnitt		1:25	**03**
Vermessung: WebKis 2018-08-12	Zeichnung: OT Bearbeitung: Th 2019-06-01	Zur Bauausführung freigegeben:	Planungsphase: **Ausführung**
Index aktuell:	Datum der Änderung:	Art der Änderung: siehe Änderungsverzeichnis	